

Numer sprawy: 2025/01/00021

Data: 20.05.2025

Odpowiedzi na pytania cz. 2

„Czyszczenie układów wentylacji i klimatyzacji w budynku Terminala zgodnie z umową i specyfikacją”

1. **Zwróciliśmy uwagę na fakt iż wszystkie widoczne kanały są zaizolowane i pomalowane na kolor czarny . W związku z tym , iż zarówno Wykonawca jak i Zamawiający świadomy jest faktu, że należy założyć klapy rewizyjne prosimy o podanie dogodnego dla Państwa sposobu wykonania i założenia klapy (chodzi o zachowanie efektu wizualnego), ponieważ ma to wpływ na prawidłowe skalkulowanie oferty cenowej. Klapa rewizyjna ma to do siebie że ma kroćce do szybkiego montażu i demontażu. Po wycięciu izolacji i zamontowaniu klapy rewizyjnej, ponowne założenie materiału izolacyjnego będzie niemożliwe (zbyt mały , zbyt krótki żeby ukryć klapę rewizyjną . Innym rozwiązaniem jest wycięcie blachy na laserze bez ostrych krawędzi , zamontowanie tego typu panela i ponowne założenie zdemontowanego materiału izolacyjnego (zaklejenie otworu) i oznaczenie miejsca instalacji klapy.**

Odp: Zamawiający chce zachować efekt wizualny tylko na klapach, których lokalizacja będzie widoczna.

2. **W związku z czyszczenie central wentylacyjnych prosimy również o informację czy wymiana filtrów jest w zakresie prac i czy ich dostawa jest po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?**

Odp: Filtry dostarcza PLB. Wymiana filtrów jest w zakresie prac.